ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.,

ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμ. Μελετών και Κατασκευής Έργων

ΕΡΓΟ :

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Έναντι Άλσους Γουδέ (Β ΦΑΣΗ)

Α.Λ.Ε. 035.3170105.027
435.3170105.001

Αρ. Μελέτης **002/2026**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1	ton.km	7.308,00	0,35	2.557,80	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	10,00	6,40	64,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	3,00	29,90	89,70	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	4	m3	2,00	57,90	115,80	
5	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	5	m3	180,00	2,60	468,00	
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	6	m3	30,00	10,10	303,00	
7	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	7	m3	125,00	3,55	443,75	
8	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.2	ΝΟΔΟ 1220	8	m3	1,00	6,80	6,80	
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 2.01	ΥΔΡ 6071	9	m3	10,00	2,26	22,60	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**4.071,45**	**4.071,45**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Κτενιστό Δάπεδο	ΟΙΚ –7316.Ν	ΟΙΚ 7740	10	m2	2.630,00	40,00	105.200,00	
2	Επίστρωση από πατητό χώμα με προσθήκη κεραμάλευρου και τσιμέντου	ΟΙΚ –315.Ν	ΟΙΚ 7740	11	m2	400,00	8,00	3.200,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	12	m3	60,00	95,00	5.700,00	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	13	m2	565,00	22,50	12.712,50	
							Σε μεταφορά	**126.812,50**	**4.071,45**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**126.812,50**	**4.071,45**
5	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	14	ΜΜ	85,00	11,20	952,00	
6	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	15	m3	10,00	106,00	1.060,00	
7	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 45.03	ΟΙΚ 4503	16	m2	38,00	13,50	513,00	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους χρώματος 10 x 10 x 10	ΝΑΟΙΚ ΚΥΒΟΛ.7	ΥΔΡ 6068	17	m2	190,00	27,00	5.130,00	
9	Κυβόλιθοι τσιμέντου διάτρητοι	ΝΑΟΙΚ ΚΥΒΟΛ.8	ΥΔΡ 6068	18	m2	490,00	27,00	13.230,00	
10	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	19	m3	18,00	89,80	1.616,40	
11	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	20	m3	3,00	126,00	378,00	
12	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	21	kg	300,00	1,15	345,00	
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	22	kg	154,00	1,45	223,30	
14	Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών πλευράς 30εκ.	ΝΑΟΔΟ Β52.04Ν	ΝΟΔΟ 2922	23	m	505,00	8,00	4.040,00	
15	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ)	ΝΑΟΔΟ Β66.3	ΝΟΔΟ 2548	24	ΤΕΜ	1,00	970,00	970,00	
16	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	25	m3	265,00	13,40	3.551,00	
17	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	26	m	17,00	1,00	17,00	
18	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΟΙΚ 6541	27	ΤΕΜ	10,00	34,50	345,00	
19	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	28	ΤΕΜ	10,00	31,10	311,00	
20	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	29	kg	90,00	2,90	261,00	
21	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	30	m	9,00	103,00	927,00	
22	Προκατασκευασμένα κανάλια αποχέτευσης ομβρίων	ΝΑΟΔΟ 61.200Ν	ΟΙΚ 3203	31	m	15,00	120,00	1.800,00	
							Σε μεταφορά	**162.482,20**	**4.071,45**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**162.482,20**	**4.071,45**
23	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	32	m2	23,00	19,70	453,10	
24	Κατασκευή ξύλινου κιοσκιού	ΟΙΚ ΣΧ527	ΟΙΚ 5271	33	ΤΕΜ	1,00	2.800,00	2.800,00	
	Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**165.735,30**	**165.735,30**
	3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ								
1	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης, μέχρι οκτώ αναχωρήσεων	ΗΛΜ 52	ΗΛΜ 52	34	ΤΕΜ	1,00	2.470,00	2.470,00	
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,50m με μονό βραχίονα μήκους 1,50 μ	ΗΛΜ 101.1.1	ΗΛΜ 101	35	ΤΕΜ	11,00	650,00	7.150,00	
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,50m με δύο βραχίονες (μήκους 1,5μ και 1,50 μ αντιδιαμετρικά) σε διαφορετικό ύψος μεταξύ των [οδός +7,50 Μ, πεζοδρόμιο +5,50 μ] με εξωτρική βαφή	ΗΛΜ 101.1.2	ΗΛΜ 101	36	ΤΕΜ	27,00	850,00	22.950,00	
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,50m με μονό βραχίονα μήκους 1,50 μ	ΗΛΜ 101.1.3	ΗΛΜ 101	37	ΤΕΜ	4,00	750,00	3.000,00	
5	21 Γείωση από ραβδοειδές χαλύβδινο ηλεκτρόδιο ηλετρολυτικά επιχαλκωμένο Φ17x1000mm	ΗΛΜ 60.20.40.22	ΗΛΜ 60.20.40.21	38	τεμ.	3,00	50,00	150,00	
6	Φωτιστικό σώμα LED ενδ. ισχύος 50-60 W	ΗΛΜ 60.10.20.06	ΗΛΜ 103	39	ΤΕΜ	38,00	250,00	9.500,00	
7	Φωτιστικό σώμα LED ενδ. ισχύος 90 – 100 W	ΗΛΜ 60.10.20.05	ΗΛΜ 103	40	ΤΕΜ	31,00	300,00	9.300,00	
	Σύνολο : 3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ							**54.520,00**	**54.520,00**
	4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΡΑΣΙΝΟ								
1	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.8	ΟΙΚ 5104	41	ΤΕΜ	5,00	490,00	2.450,00	
2	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.2	ΟΙΚ 5104	42	ΤΕΜ	5,00	240,00	1.200,00	
3	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	ΠΡΣ 1620	43	m3	582,00	2,60	1.513,20	
4	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	ΝΑΠΡΣ Α09.1	ΠΡΣ 2111	44	m	680,00	0,20	136,00	
5	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	45	στρ.	0,68	105,00	71,40	
6	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΝΑΠΡΣ Γ02	ΠΡΣ 1620	46	m3	50,00	5,00	250,00	
7	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΝΑΠΡΣ Γ04	ΠΡΣ 1620	47	m2	510,00	0,25	127,50	
8	Δένδρα κατηγορίας Δ8	ΠΡΣ Δ\1.8	ΠΡΣ 5210	48	ΤΕΜ	15,00	438,00	6.570,00	
9	Δένδρα κατηγορίας Δ9	ΠΡΣ Δ\1.9	ΠΡΣ 5210	49	ΤΕΜ	43,00	487,00	20.941,00	
10	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ Δ\2.2	ΠΡΣ 5210	50	ΤΕΜ	352,00	4,30	1.513,60	
11	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ Δ\2.3	ΠΡΣ 5210	51	ΤΕΜ	176,00	15,50	2.728,00	
							Σε μεταφορά	**37.500,70**	**224.326,75**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**37.500,70**	**224.326,75**
12	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ Δ\2.3.2	ΠΡΣ 5210	52	ΤΕΜ	176,00	5,80	1.020,80	
13	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	53	m3	100,00	8,50	850,00	
14	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	ΝΑΠΡΣ Δ11	ΠΡΣ 5340	54	m3	50,00	85,00	4.250,00	
15	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	55	ΤΕΜ	762,00	1,50	1.143,00	
16	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΠΡΣ 5210	56	ΤΕΜ	528,00	1,10	580,80	
17	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	57	ΤΕΜ	176,00	1,30	228,80	
18	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 lt - 150 lt	ΠΡΣ Ε\9.9	ΠΡΣ 5210	58	ΤΕΜ	34,00	10,00	340,00	
19	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.10	ΠΡΣ 5210	59	ΤΕΜ	24,00	12,50	300,00	
20	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου : Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣ Ε\11.1.2	ΠΡΣ 5240	60	ΤΕΜ	154,00	4,10	631,40	
21	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5	ΠΡΣ 5321	61	ΤΕΜ	22.860,00	0,0045	102,87	
22	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	ΠΡΣ 5340	62	ΤΕΜ	762,00	0,05	38,10	
23	Διαμόρφωση κόμης δένδρων, < 4 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.1.1	ΠΡΣ 5354	63	ΤΕΜ	3,00	28,80	86,40	
24	Κοπή μεσαίων δένδρων, σε νησίδες – ερείσματα – κλπ, 4 – 8 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.2.1	ΠΡΣ 5354	64	ΤΕΜ	4,00	82,35	329,40	
25	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	ΠΡΣ 5354	65	ΤΕΜ	58,00	20,00	1.160,00	
26	Διαμόρφωση κόμης δένδρων, 4 – 8 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.2.3	ΠΡΣ 5354	66	ΤΕΜ	4,00	50,00	200,00	
27	Αφαίρεση Κισσού, σε δέντρα ως 8 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.2.4	ΠΡΣ 5354	67	ΤΕΜ	3,00	28,80	86,40	
28	Κοπή μεγάλων δένδρων, πυραμιδοειδούς κόμης, σε νησίδες – ερείσματα – κλπ, 16 - 23 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.3.9	ΠΡΣ 5354	68	ΤΕΜ	1,00	202,50	202,50	
29	Διαμόρφωση κόμης δένδρων, > 23 m	ΠΡΣ ΣΤ.4.3.11	ΠΡΣ 5354	69	ΤΕΜ	3,00	390,39	1.171,17	
30	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.6.2	ΠΡΣ 5352	70	m	340,00	0,25	85,00	
31	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1	ΠΡΣ 5362	71	ΤΕΜ	762,00	0,20	152,40	
32	Βοτάνισμα με τα χέρια	ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	ΠΡΣ 5551	72	στρ.	0,68	90,00	61,20	
33	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	ΠΡΣ 5354	73	ΤΕΜ	2,00	80,00	160,00	
34	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	ΠΡΣ 5354	74	ΤΕΜ	5,00	100,00	500,00	
							Σε μεταφορά	**51.180,94**	**224.326,75**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**51.180,94**	**224.326,75**
35	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.5	ΠΡΣ 5354	75	ΤΕΜ	11,00	135,00	1.485,00	
36	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.6	ΠΡΣ 5354	76	ΤΕΜ	15,00	180,00	2.700,00	
	Σύνολο : 4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΡΑΣΙΝΟ							**55.365,94**	**55.365,94**
	5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ								
1	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	ΗΛΜ 8	77	m	380,00	0,45	171,00	
2	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.2.8	ΗΛΜ 8	78	m	585,00	5,50	3.217,50	
3	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in	ΝΑΠΡΣ Η03.1.9	ΗΛΜ 5	79	m	20,00	30,00	600,00	
4	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.3	ΗΛΜ 12	80	ΤΕΜ	20,00	7,60	152,00	
5	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.4.3	ΗΛΜ 12	81	ΤΕΜ	5,00	3,50	17,50	
6	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.9	ΗΛΜ 11	82	ΤΕΜ	7,00	120,00	840,00	
7	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΗΛΜ 8	83	ΤΕΜ	1.640,00	0,22	360,80	
8	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.9	ΗΛΜ 12	84	ΤΕΜ	2,00	30,00	60,00	
9	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	ΗΛΜ 8	85	ΤΕΜ	6,00	32,00	192,00	
10	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12	ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	ΗΛΜ 52	86	ΤΕΜ	1,00	450,00	450,00	
11	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2	ΗΛΜ 8	87	ΤΕΜ	4,00	12,00	48,00	
12	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY),διατομής 5 x 1,5 mm2	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4	ΗΛΜ 47	88	m	800,00	1,00	800,00	
	Σύνολο : 5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ							**6.908,80**	**6.908,80**

	Σε μεταφορά		**286.601,49**

	Άθροισμα		**286.601,49**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	51.588,27
	Άθροισμα		**338.189,76**
	Απρόβλεπτα	15,00%	50.728,46
	Άθροισμα		**388.918,22**
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		9.000,00
	Άθροισμα		**397.918,22**
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		1.620,00
	Άθροισμα		**399.538,22**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		66,62
	Άθροισμα		**399.604,84**
	ΦΠΑ	24,00%	95.905,16
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**495.510,00**

Σπάρτη 30-01-2026
Για την επικαιροποίηση τιμών
Οι Συντάξαντες

Πανόπουλος Βασίλειος
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

Σταυρόπουλος Ευρυσθένης
Ηλεκτρολόγος Μηχ. Π.Ε.

Τσαπάρας Δημοσθένης
MSc Γεωπόνος Π.Ε.

Σπάρτη 30-01-2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Τμ. Μελετών και Κατασκευής Έργων

Πατσιλίβας Σπυρίδων
MSc Μεταλ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ Α'β

Σπάρτη 30-01-2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προιστάμενος Δ/νσης

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β