

## ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **364.493,97 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο **«ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2025»** προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων σε Δημοτικές οδούς, ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις, μικροεκσκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια, καθαρισμοί και επενδύσεις τάφρων – ρείθρων κλπ.

Στα σημεία που προβλέπεται, θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θραυστά υλικά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα. Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλτοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ, έπειτα από τις εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και όπου απαιτείται κατασκευή Ασφαλικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος ή εφαρμογή δυο ισοπεδωτικών στρώσεων .

Οι εργασίες αφορούν την ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ του Δήμου ΣΠΑΡΤΗΣ ως κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τοπική Κοινότητα-Οικισμό :

### Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

#### 1. ΣΠΑΡΤΗ

- α) Ασφαλτόστρωση οδού Νηρηίδων ,πλησίον Πανεπιστημίου ,από εικονοστάσι έως Ορθ.Αρτέμιδος , μήκους ~120μ.
- β) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού εκτός Ρ.Σ. από ιδιοκτ. Βεκράκου έως Νικ.Βρεττάκου (Χαρίσιον) μήκους 200μ.& μέσου πλάτους 3,00μ.
- γ) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού Αγ.Σπυρίδωνος μήκους 20Χ6,00μ & 40Χ8,00μ. (Ο.Τ.94Α).
- δ) Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου και κατασκευή ρείθρων-κρασπέδων στο Ο.Τ.Γ453, έμπροσθεν ιδιοκτ. Σκούρου Χ.-Βελισσάρη Α.-Πανόπουλου Β., μήκους ~55μ.
- ε) Ασφαλτόστρωση φθαρμένου οδοστρώματος της οδού Παντανάσσης (Ο.Τ.147-147α) μήκος ~110μ.

2. ΟΙΚ.ΑΛΕΣΙΑ.

α) Ασφαλτόστρωση οδού από διασταύρωση έως τη στροφή (πλησίον ιδιοκτ.Φωτάκου) μήκους 70μ. και στη συνέχεια ,από τέλος ήδη ασφαλοστρωμένου δρόμου έως διασταύρωση προς Βεκράκο , μήκους 250μ και μ.πλάτους 4,00μ.

β) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού (2 τμήματα) πλησίον οικιών Μιχαλίτση-Κολοκούρη, μήκους 120+130μ. και πλάτους 5,00μ.

3. ΟΙΚ.ΓΟΥΝΑΡΙ

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ταβέρνα Μακρή - ΚΔΑΠ έως Παπαδάκου , συνολικού μήκους ~300μ. και μ.πλάτους 4,50μ.

β) Ασφαλτόστρωση φθαρμένου οδοστρώματος δρόμου από Παπαδάκου έως Ψυχόπαιδα , συνολικού μήκους ~210μ. και μ.πλάτους 4,50μ.

4. ΟΙΚ.ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ-ΣΥΚΑΡΑΚΙ-ΚΑΜΑΡΕΣ

α) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού έναντι οικίας Ζάβρα Κ. μήκους ~50μ.

β) Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον οικιών Σαχάμη Μ. και Χελιώτη , μήκους ~150μ.

γ) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού στα Αρδαμεία ,πλησίον οικιών Αρδάμη-Παπαιωάννου-Σκρέκα , μήκους ~(50+20)μ.

γ) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού πλησίον ιδιοκτ. Μητρόπουλου , μήκους ~50μ.

5. ΟΙΚ.ΡΙΒΙΩΤΙΣΣΑ

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ριβιώτισσα προς Αγ.Κυριακή ,με αρχή από διασταύρωση πλησίον ιδιοκτ. Θεοδωρακόπουλου Γ. και Κουκούτση , μήκους ~240μ και μέσου πλάτους 5,00μ.

6. ΟΙΚ.ΚΑΛΑΜΙ

α) Ασφαλτόστρωση σε ασφάλτινο φθαρμένο οδόστρωμα, από διασταύρωση Καλάμι-Γούναρη προς Ε.Ο. μήκους 310μ. & μ.πλάτους 5,00μ.

β) Τμηματική Ασφαλτόστρωση σε ασφάλτινο φθαρμένο οδόστρωμα ,έμπροσθεν παρεκκλησίου Αγ.Γεωργίου (μάνδρα Δημητρακόπουλου & ΣΙΑ) μήκους ~50μ. και στη συνέχεια έως τη διασταύρωση ~125μ. και μ.πλάτους 5,50μ.

7. ΟΙΚ.ΚΑΛΟΓΩΝΙΑ-ΒΑΡΙΚΑ

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου σε φθαρμένο οδόστρωμα από Ιδιοκτ. Τραγά Ε. και Κοτσωνούρη Δ. έως Μανωλάκου Π. μήκους ~140μ. και μέσου πλάτους 4,50μ.

β) Ασφαλτόστρωση υπόλοιπου δρόμου σε φθαρμένο οδόστρωμα στην αρχή 24μ. (οικία Πλαγάκη Κ.) και στο τέλος – ένωση με Ε.Ο. 40μ ( οικία Αναστασοπούλου.)

#### 8. ΟΙΚ.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ

α) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού πλησίον Ι.Ν.Αγ.Τριάδος ,(αρχή το υπάρχων τσιμ/νο τμήμα και για μήκος ~40μ.) ,και στη συνέχεια ασφαλτόστρωση σε ασφάλτινο φθαρμένο οδόστρωμα (πλησίον ιδιοκτ. Δρούτσα Δ.- Γρηγόρη Γ.) έως τη διασταύρωση σε μήκος ~315μ. μεταβλητού πλάτους .

β) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού από Μελιές Hotel έως Ι.Ν. Παναγίας Γιάτρισσας μήκους ~300μ. και μ. πλάτους 4,00μ. .

#### Τ.Κ.ΑΜΥΚΛΩΝ

α) Ασφαλτόστρωση στο πλάτωμα-πλατεία ΣΦΑΧΤΟΜΟΥΡΙΑΣ , επιφανείας ~500μ<sup>2</sup> .

β) Ασφαλτόστρωση σε φθαρμένο οδόστρωμα εντός οικισμού, από διασταύρωση Κοκκινάκου έως οικία Γιάννη Μακρή , μήκους ~115μ. και μ.πλάτους 4,20μ.

γ) Ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού ,απέναντι από το Εργοστάσιο Laconia ,με αρχή από το τέλος προς την Ε.Ο. για μήκος 50μ.

#### Τ.Κ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ

α) ) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού από Γεφύρι προς Σπηλίτσες , μήκους ~60μ. και μ.πλάτους 4,00μ.

β) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού από γραφεία Συλλόγου προς Παλαιοπήγαδο , μήκους ~60μ. και μ.πλάτους 4,00μ.

#### Τ.Κ.ΑΦΙΣΙΟΥ

α) Ασφαλτόστρωση σε φθαρμένο οδόστρωμα εντός οικισμού, από Γιαννακόπουλου Β. έως Μαλτέζου σε μήκος ~85μ.

β) Ασφαλτόστρωση σε φθαρμένο οδόστρωμα εντός οικισμού, από Μπάρδη έως Πλαγάκη σε μήκος ~50μ. και μ.πλάτους 4,00μ.

#### Τ.Κ.ΚΛΑΔΑ

α) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού στην θέση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ , μήκους 55μ.και μ. πλάτους 3,00μ

β) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού στην θέση ΒΑΤΟΣ, μήκους ~30μ.

γ) Τσιμεντόστρωση χωμάτινης οδού στην θέση ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΛΗ, μήκους ~20μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Διακόσιες Σαράντα (240)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ και τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες σύμφωνα με την υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-07-2012(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ 2025 (364.493,97 €), με ΚΑ 30-7323.077**

Σπάρτη, 12 / 06 / 2025  
Ο Συντάξας

**ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Σπάρτη, 12 / 06 / 2025  
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμ.Έργων

**ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Σπάρτη, 12 / 06 / 2025  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ

**ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA**  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. με Άβ.