

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΠΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1			ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ						
2	N/A	ΟΔΟ-1110	Ισοπέδωση επιφανειας με διαμορφωτηρα	1	m2	3.850,00	0,16	616,00	
3	σχΑ-2.01	ΟΔΟ-1123Α	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες m2	2	m2	850,00	1,20	1.020,00	
4	σχΑ-3.3.01	ΟΔΟ-1133Α	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε. ανα m2	3	m2	130,00	3,60	468,00	
5	A-18.3	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	4	m3	10,00	10,00	100,00	
6	A-20	ΟΔΟ-1530	Κατασκευή επιχωμάτων	5	m3	10,00	1,05	10,50	
7	A-12	ΟΙΚ-2227	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	m3	2,00	28,00	56,00	2.270,50
8			ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
9	B-29.2.2.1α	ΟΔΟ-2531	Σκυροδ. C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.	7	m3	200,00	90,00	18.000,00	
10	B.29.3.1	ΟΔΟ-2532	Σκυροδ. C16/20 ρειθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ	8	m3	25,00	94,20	2.355,00	
11	B.29.2.1.β	ΟΔΟ-2531	Προσαυξιση τιμής σκυροδέματος σε δυσπροσιτα μέρη	9	m3	25,00	28,00	700,00	
12	B-30.2	ΟΔΟ-2612	Χάλυβας οπλισμού σκυρ.Β 500C εκτός υπόγ.έργων	10.1	kg	285,00	1,15	327,75	
13	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων	10.2	kg	1.900,00	1,15	2.185,00	
14	16.07.01	ΥΔΡ.6327	Προσαρμογη εσχарων φρεατιων για το 1 ανοιγμα	11.1	тμχ	2,00	82,00	164,00	
15	16.07.02	ΥΔΡ.6327	Προσαρμογη εσχарων φρεατιων για καθε επιπλεον ανοιγμα	11.2	тμχ	1,00	30,90	30,90	
16	B-51	ΟΔΟ-2921	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	12	m	50,00	9,60	480,00	
17	11.02.04	ΥΔΡ-6752	Σχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	13	kg	10,00	2,90	29,00	
18	B-1	ΟΔΟ-2151	Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m	14	m3	5,00	6,00	30,00	24.301,65
19			ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
20	Г-1.1	ΟΔΟ-3121.В	Υπόβαση Οδοστ. μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	15	m3	425,00	15,30	6.502,50	
21	Г-2.2	ΟΔΟ-3211.В	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	m2	2.600,00	1,60	4.160,00	10.662,50
22			ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
23	Δ-1	ΟΙΚ-2269.Α	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	17	m	10,00	1,00	10,00	
24	Δ-4	ΟΔΟ-4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	18	m2	11.800,00	0,45	5.310,00	
25	Δ-6	ΟΔΟ-4421.В1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού παχους	19	ton	600,00	81,20	48.720,00	
26	Δ-3	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	20	m2	4.250,00	1,20	5.100,00	
27	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.В1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ.παχους 0,05μ	21	m2	15.100,00	7,96	120.196,00	
28	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	Διαγραμμισιη οδοστρωματος με ανακλαστικη βαφη	22	m2	10,00	3,80	38,00	179.374,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ				216.608,65	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.		18%		38.989,56	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				255.598,21	
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		38.339,73	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				293.937,94	
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)					
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				293.937,94	
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				8,81	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				293.946,75	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		24%		70.547,22	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				364.493,97	
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ					
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				364.493,97	

Σπάρτη 12/062025
Ο Συντάξας

Σπάρτη 12/06/2025
Ο Αν.Προιστάμενος Τμ.Εργων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη 12 / 06 / 2025
Η Αναπλ. Προισταμένη Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α β