

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                    | Α/Α ΤΙΜ/ΠΟ                     | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ | Σ        | ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |                |            |           |            |
|-----|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
|     |                |                |                                                     |                                |             |          | Ποσότητες     | Τιμή μονάδος € | Δαπάνη (€) |           |            |
|     |                |                |                                                     |                                |             |          |               |                | Μερική     | Ολική     |            |
| 1   |                |                | ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ                         |                                |             |          |               |                |            |           |            |
| 2   | N/A            | ΟΔΟ-1110       | Ισοπέδωση επιφανειας με διαμορφωτηρα                | 1                              | m2          | 100,00   | 0,16          | 16,00          |            |           |            |
| 3   | σχΑ-2,01       | ΟΔΟ-1123Α      | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες m2           | 2                              | m2          | 300,00   | 1,20          | 360,00         |            |           |            |
| 4   | σχΑ-3,3,01     | ΟΔΟ-1133Α      | Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε. ανα m2              | 3                              | m2          | 100,00   | 3,60          | 360,00         |            |           |            |
| 5   | A-2            | ΟΔΟ-1123Α      | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες              | 4                              | m3          | 5,00     | 2,70          | 13,50          |            |           |            |
| 6   | A-3.3          | ΟΔΟ-1133Α      | Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε.                     | 5                              | m3          | 5,00     | 10,20         | 51,00          |            |           |            |
| 7   | A-12           | ΟΙΚ-2227       | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων                   | 6                              | m3          | 20,00    | 28,00         | 560,00         |            |           |            |
| 8   | A-14           | ΟΔΟ-1310       | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε κάθε έδαφος        | 7                              | m           | 50,00    | 0,65          | 32,50          |            |           |            |
| 9   | A-18.3         | ΟΔΟ-1510       | Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4    | 8                              | m3          | 50,00    | 10,00         | 500,00         |            |           |            |
| 10  | A-20           | ΟΔΟ-1530       | Κατασκευή επιχωμάτων                                | 9                              | m3          | 40,00    | 1,05          | 42,00          | 1.935,00   |           |            |
| 12  |                |                | ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                              |                                |             |          |               |                |            |           |            |
| 13  | B-1            | ΟΔΟ-2151       | Εκσ.θεμελιων τεχν. έργων-τάφρων πλάτους<5,00 m      | 10                             | m3          | 5,00     | 6,00          | 30,00          |            |           |            |
| 14  | 11.02.04       | ΥΔΡ-6752       | Σχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο            | 11                             | kg          | 280,00   | 2,90          | 812,00         |            |           |            |
| 15  | B-29,2,2.1A    | ΟΔΟ-2531       | Σκυροδ. C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών κ πεζοδρομ.     | 12                             | m3          | 600,00   | 90,00         | 54.000,00      |            |           |            |
| 16  | B-29,2,2       | ΟΔΟ-2531       | Σκυροδ. C12/15 κοιτοστρωσεων,περιβλιματ.αγωγών,     | 13.1                           | m3          | 5,00     | 89,80         | 449,00         |            |           |            |
| 17  | B.29,3,1       | ΟΔΟ-2532       | Σκυροδ. C16/20 ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,κλπ      | 13.2                           | m3          | 15,00    | 94,20         | 1.413,00       |            |           |            |
| 18  | B.29,3,3       | ΟΔΟ-2532       | Σκυροδ. C16/20 λεπτοτοιχων,κιβ.οχετών,ολοσ.βάθρων   | 13.3                           | m3          | 1,00     | 115,00        | 115,00         |            |           |            |
| 19  | B.29,3,4       | ΟΔΟ-2532       | Σκυροδ. C16/20 μικροκατασκευών(φρεατίων,ορθ.ταφρων) | 13.4                           | m3          | 5,00     | 126,00        | 630,00         |            |           |            |
| 20  | B-29,2,2.1B    | ΟΔΟ-2531       | Προσαυξιση τιμής σκυροδεματος σε δυσπροσιτα μέρη    | 14                             | m3          | 30,00    | 28,00         | 840,00         |            |           |            |
| 21  | B-30.2         | ΟΔΟ-2612       | Χάλυβας οπλισμού σκυρ.Β 500C εκτός υπόγ.έργων       | 15.1                           | kg          | 456,00   | 1,15          | 524,40         |            |           |            |
| 22  | B-30.3         | ΥΔΡ-7018       | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C εκτός υπόγ. έργων    | 15.2                           | kg          | 1.500,00 | 1,15          | 1.725,00       |            |           |            |
| 23  | 12.29.01.04    | ΥΔΡ.6711.2     | Αγωγοί αποχετευσης δομημένου τοιχ. SN4,DN/OD200mm   | 16                             | m           | 30,00    | 8,30          | 249,00         |            |           |            |
| 24  | 73-11          | ΟΙΚ-7311       | Επιστρώσεις με ακανονιστες χονδρόπλακες             | 17                             | m2          | 500,00   | 22,50         | 11.250,00      | 72.037,40  |           |            |
| 25  |                |                | ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                                 |                                |             |          |               |                |            |           |            |
| 26  | Δ1             | ΟΔΟ-2269Α      | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη                   | 18                             | m           | 10,00    | 1,00          | 10,00          |            |           |            |
| 27  | Δ4             | ΟΔΟ-4120       | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                     | 19                             | m2          | 1.700,00 | 0,45          | 765,00         |            |           |            |
| 28  | Δ6             | ΟΔΟ-4421.Β1    | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού παχους      | 20                             | ton         | 80,00    | 82,10         | 6.568,00       |            |           |            |
| 29  | Δ-8.1          | ΟΔΟ-4521.Β1    | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτ.παχους 0,05μ     | 21                             | m2          | 1.700,00 | 8,10          | 13.770,00      | 21.113,00  |           |            |
| 30  |                |                |                                                     |                                |             |          |               |                |            |           |            |
| 46  |                |                |                                                     |                                |             |          |               |                |            |           |            |
|     |                |                |                                                     | ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ         |             |          |               |                |            | 95.085,40 |            |
|     |                |                |                                                     | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.         |             |          |               |                |            | 18%       | 17.115,37  |
|     |                |                |                                                     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                       |             |          |               |                |            |           | 112.200,77 |
|     |                |                |                                                     | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                     |             |          |               |                |            | 15%       | 16.830,12  |
|     |                |                |                                                     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ         |             |          |               |                |            |           | 129.030,89 |
|     |                |                |                                                     | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ |             |          |               |                |            |           |            |
|     |                |                |                                                     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                       |             |          |               |                |            |           | 129.030,89 |
|     |                |                |                                                     | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                     |             |          |               |                |            |           | 1,37       |
|     |                |                |                                                     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                       |             |          |               |                |            |           | 129.032,26 |
|     |                |                |                                                     | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.             |             |          |               |                |            | 24%       | 30.967,74  |
|     |                |                |                                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ                 |             |          |               |                |            |           | 160.000,00 |
|     |                |                |                                                     | ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ        |             |          |               |                |            |           |            |
|     |                |                |                                                     | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                  |             |          |               |                |            |           | 160.000,00 |
|     |                |                |                                                     |                                |             |          |               |                |            |           |            |

Σπάρτη / 07 / 2025  
Ο Συντάξας

Σπάρτη / 07 / 2025  
Ο Αν. Προιστάμενος Τμ.Εργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Σπάρτη / 07 / 2025  
Η Αναπλ. Προιστάμενη Δ/ΝΣΗΣ

Πανόπουλος Βασίλειος  
Τοπ/φος Μηχ/κός ΤΕ

Γρίβας Νικόλαος  
Τοπ/φος Μηχ/κος ΠΕ

Καρακίτσου Άννα  
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Άβ.