

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **160.000,00€** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο **«ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2025 »** προβλέπεται να εκτελεσθούν κυρίως τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C12/15 και ελαφρύ οπλισμό (όπου απαιτείται), διάστρωση Ασφαλοτάπητα 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) μετά από εργασίες συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευής Ασφαλτικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος, και κατασκευή πλακοστρώσεων, και δευτερευόντως εργασίες κατασκευής μικρών Τεχνικών έργων : αποχετευτικών αγωγών, φρεατίων, τσιμενταυλάκων με σχάρες , αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις, μικροεκσκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια ,διάστρωση θρ.υλικών και καθαρισμοί τάφρων – ρείθρων .

Οι εργασίες αφορούν την Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ – ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ σύμφωνα και με τις αποφάσεις των ΤΣ ως κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της υπάρχουσας πίστωσης :

1. ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ (ΣΧΑΡΕΣ) ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ) ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΣΠΑΡΤΗ : κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάνω σε φθαρμένα τσιμέντα ~200μ.
2. ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΑΔΗΜΕΝΟΥ Κ. ΕΩΣ ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΕΛΛΑ Η.) : κατασκευή τμηματικά ασφαλοτάπητα πάνω σε φθαρμένο οδόστρωμα ~ 200μ..
3. ΘΕΣΗ ΣΑΜΝΙ : Τμηματικά τσιμεντόστρωση δρόμου σε δύο θέσεις ~150μ.
4. ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ : Τσιμεντόστρωση αγρ.δρόμου από διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό ~100μ.
5. ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΑΡΙΑΝΑ Γ. ΕΩΣ ΔΗΜΑ Ν. : Συντήρηση-ανακατασκευή τσιμενταυλάκα-ρείθρου, κατασκευή τσιμενταυλάκα με σχάρα και σωλήνα Φ200 και ανακατασκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου Αριανά Γ. ~10μ .
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ : Τσιμεντόστρωση και εν συνέχεια Πλακόστρωση με πλάκες ίδιες με τις υπάρχουσες ή παρεμφερή σε επιφάνεια ~ 500μ2.
7. ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ : Σε συνέχεια του υπάρχοντος , τσιμεντόστρωση δρόμου ~120μ. και παραπλεύρως ~30μ.
8. ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ι.Ν.) : μικροεκσκαφές ,διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση δρόμου ~130μ.

9. ΘΕΣΗ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ : τσιμεντόστρωση αγρ.δρόμων σε δύο σημεία (κτήματα Βερτσεβούλια-Δημα & Πετράκου Χ.) 120μ. και 130μ. αντίστοιχα.
10. ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ : Τσιμεντόστρωση αγρ.δρόμου σε συνέχεια του υπάρχοντος έως το ρέμα ~50μ.
11. ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥΜΠΛΗ : Τσιμεντόστρωση αγρ.δρόμου ~50μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν Ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4782/21-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 και του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ και τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες σύμφωνα με την υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-07-2012(ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Περαισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια που θα δοθούν .

Η χρηματοδότηση του έργου αφορά τον **ΚΑ 30-7323.078 (160.000,00€)** και προέρχεται από **ΛΑΤΟΜΕΙΑ** .

Σπάρτη, 16 / 07 / 2025
Ο Συντάξας

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 17 / 07 / 2025
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμ.Έργων

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 17/ 07 / 2025
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. με Άβ.