

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ  
 ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2015

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ-ΛΟΓΟΥ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
					ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	100,00	1,00	100,00	
2	A-3.3.	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χ.χ.ε.	2	μ3	10,00	10,00	100,00	
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4	3	μ3	31,00	15,00	465,00	
*		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
*		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ					665,00	665,00
<b>Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	4	μ3	20,00	4,50	90,00	
2	B-6	Κατασκευή λιθόδημου τοιχίου	5	μ3	84,00	76,70	6.442,80	
3	NB-29.2.1α	Σκυρόδεμα C12/15 τσιμεντόστρωσης οδών	6	μ3	112,00	90,00	10.080,00	
4	NB-29.2.1β	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος	7	μ3	30,00	33,00	990,00	
5	B-30.1	Σιδηρός οπλισμός Β500Α	8	χιλγ.	96,00	1,15	110,40	
6	B-48	Σιδηρές σχάρες	9	χλγ.	80,00	2,60	208,00	
*		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
*		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ					17.921,20	17.921,20
<b>Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ</b>								
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	9	μ2	400,00	0,45	180,00	
2	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κυκλοφ. μεταβλ. πάχους	10	τον.	44,00	90,20	3.968,80	
3	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων	11	μμ	55,00	12,05	662,75	
4	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	12	χλγ.	180,00	2,70	486,00	
*		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
*		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ					5.297,55	5.297,55
<b>Δ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
1	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	13	μ2	121,00	22,50	2.722,50	
2	ΟΙΚ 71.02.02	Αρμολόγημα όψεων λιθοδομών	14	μ2	67,00	11,20	750,40	
3	ΣΧ.ΗΛΜ-60.20.40	Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπειράλ διαμ.Φ23 mm βαρέως τύπου (SI-BI)	15	μμ	36,00	2,50	90,00	
4	ΣΧ.ΗΛΜ-60.20.40.10	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) diam. DN 63 mm	16	μμ	36,00	4,00	144,00	
*		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						
*		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ					3.706,90	3.706,90
	<b>27.590,65</b>	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						<b>27.590,65</b>
	4.966,32	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ	18%					4.966,32
	<b>32.556,97</b>	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						<b>32.556,97</b>
	4.883,55	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%			Εμ=		4.883,55
	37.440,52	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						37.440,52
	1,47	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				Εμ=		1,47
	37.441,99	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						37.441,99
	8.611,66	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ	23%					8.611,66
	46.053,65	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ						46.053,65
	<b>46.053,65</b>	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						<b>46.053,65</b>

ΗΤΟΙ:

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ Σ



ΣΠΑΡΤΗ, 19/5 /2015  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 19/5 /2015  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ Π.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.